URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Wae Nui
Lokasi : Desa Sumith Pasinaru – Kecamatan Elpaputih
Nilai H P S : Rp. 12.084.506.614,55
Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal Daerah (DIFD)
Lingkup Pekerjaan : Jembatan rencananya dibangun dengan bentangan 50 meter dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Divisi 1 – UMUM
   a. Mobilisasi
   b. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
   c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   d. Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan
   e. Manajemen mutu

2. Divisi 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
   a. Galian Biasa
   b. Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter
   c. Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter
   d. Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter
   e. Timbunan Biasa dari sumber galian
   f. Timbunan Pilihan dari sumber galian

3. Divisi 7 – STRUKTUR
   a. Beton struktur, fc'30 Mpa (Banyak Perancah)
   b. Beton struktur, fc'30 Mpa (Sedikt Perancah)
   c. Beton, fc'10 Mpa (untuk lantai kerja)
   d. Baja Tulangan Sirip BjTS 420B
   e. Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)
   f. Pemasangan Baja Struktur
   g. Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa
   h. Tiang Bor Beton, diameter 800 mm
   i. Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiangukuran / diameter
   j. Pasangan Batu
   k. Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis
   l. Papan Nama Jembatan

4. Divisi 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
   a. Patok Pengarah
   b. Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED